



SmitFloor

Professional Flooring Solutions

Let op wij komen!! Is alles geregeld?

De algemene volgorde is: bouwen/verbouwen-stuken-vloer leggen-keuken plaatsen-schilderen

- Is het opstook protocol gevolgd?
- Staat de vloerverwarming 24 uur van tevoren uit?
- Is de omgevingstemperatuur minimaal 18 graden?
- Is de ruimte leeg en veeg schoon?
- Staat u keuken er al, wilt u deze dan afdekken en beschermen?
(het afplakken, afdekken en beschermen van objecten, machines, ruimten e.d. tegen eventuele invloeden van bijvoorbeeld stofvorming, doorlekken, spatten van onze werkzaamheden wordt door u verzorgd)
- Indien wij de wanden gaan bezetten met Beton Ciré dan alle kranen, sanitair delen en aangrenzende kitranden verwijderen.
- Is er verlichting aanwezig? Geen (bouw)lampen op de grond!
- Is er stroom aanwezig?
- Is er schoon leidingwater aanwezig?
- Is er een werkend toilet aanwezig?
- Zijn de binnen deuren verwijderd?
- Wilt u zorgen dat de post niet op de vloer kan vallen?
- Zijn er scheuren ontstaan in de ondervloer, laat het zo snel mogelijk weten!
- Indien er trap(pen) aanwezig zijn dient u deze zelf af te dekken, indien gewenst kunnen wij dit verzorgen voor €25,- inclusief BTW

De Hooge Akker 27 | 5661 NG Geldrop

Tel.: 085 - 201 30 61

Email: info@smitfloor.nl | www.smitfloor.nl

SmitFloor is een handelsmerk van Smit Facilitair